



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
Код сметного расчета	Наименование (рус.)	Ед.	Объем	%	Объем на 1эт
9.5.1.1	Штробление стен под разводку трасс кондиционирования (в случае необходимости)	шт	1677	0,830	14
9.5.1.2	Труба медная Ø6.35	шт	1677	0,830	14
9.5.1.3	Труба медная Ø9.52	шт	1677	0,830	14
9.5.1.4	Теплоизоляция трубчатая толщиной 9мм для медной трубы Ø6.35мм	шт	1677	0,830	14
9.5.1.5	Теплоизоляция трубчатая толщиной 9мм для медной трубы Ø9.52мм	шт	1677	0,830	14
9.5.1.6	Труба полипропиленовая для системы дренажа Ø20 мм	шт	1677	0,830	14
9.5.1.7	Теплоизоляция трубчатая толщиной 6мм для трубы Ø20 мм.	шт	1677	0,830	14
9.5.1.8	Капельная воронка	шт	1166	0	0
9.5.1.9	Помпа для дренажа	шт	528	0	0

Согласовано

Согласовано

Имя/подп.

Подп. и дата

Ваим. инв. №

				108/18-ГК-К1-ХС		0,000 = 168.20
Многофункциональный жилой комплекс в составе ТПУ "Дмитровская" по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Корпус 1, Системы кондиционирования
Инженер ПТО	Фимсанов Н.				25.03.21	
Нач. Участка	Гюллю К				25.03.21	Стадия ИД
						Лист 6
						Листов
						6эт
						www.gimtas.ru
						Формат А2